

- Schlammbehandlung
- Fäkalübernahmestation
- Wasserbehandlung unrein
- Wasserbehandlung rein
- Garagen / Carport / Lagergebäude
- Betriebsgebäude / Werkstätten
- Stromversorgung



- ① Zulaufbauwerk (Schneckenpumpen 1-3)
- ② Rechengebäude (EG: Rechenanlage 1 und 2, Messstation)
- ③ Belüfteter Sandfang/ Fettfang
- ④ Zulaufgerinne, Venturi-Messstrecke (Mengenmessung)
- ⑤ Verteilerbauwerk Belebung
- ⑥a Belebungsbecken 1
- ⑥b Belebungsbecken 2
- ⑥c Belebungsbecken 3
- ⑦ Fällmittel-Dosierstation inkl. Tankanlage
- ⑧ Verteilerbauwerk Nachklärung
- ⑨ Nachklärbecken 1-6
- ⑩ Ablaufbauwerk, Einleitung Lavant (Messstation, Sauerstoffanreicherung)
- ⑪ Rücklaufschlamm-Hebewerk, Überschussschlamm-Pumpen
- ⑫ Mechanische Überschussschlamm-Eindickung
- ⑬ Schlamm-Stapelbehälter 1
- ⑭ Schlamm-Stapelbehälter 2
- ⑮ Rechengebäude (OG: Klärschlammwässerung, Zentrifugen 1+2)
- ⑯ Containerhalle - Schlammabtransport
- ⑰ Fäkalienübernahmestation
- ⑱ Lagerplatz-Schlammboxen
- ⑲ Garagengebäude
- ⑳ Deponie-Sickerwasserübernahme
- ㉑ Betriebsgebäude (Büros, Labor, Werkstätten)
- ㉒ Notstromaggregat
- ㉓ Carport, Außenlager
- ㉔ Lagergebäude
- ㉕ Trafo Kläranlage Station 1
- ㉖ Trafo Kläranlage Station 2
- ㉗ Niederspannungshauptverteiler
- ㉘ Elektronverteiler Belebung 1-2
- ㉙ Elektronverteiler Belebung 3

